

**Kispest Városfejlesztési és
Üzemeltetési Kft.**

Név : Orvosi rendelő

Cím :Bp. XIX. ker. Táncsics M. 3.

Kelt: 2022. 08. 18.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Horváth Gyula

A munka leírása:Homlokzati hőszigetelés
színezés a mellékelt tervek szerint.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-33.2 (54) Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, többszöri átrakással 1,50-4,00 m magasság között 295,8 m2
2	21-001-2.1.1 (13) Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lággy fából törzsátmérő: 10-20 cm között 2 db
3	21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 1 db
4	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 8 m3
5	M35-021-1-0214119 (1) Fólia terítés homlokzati ablakokra ajtókra 40 m2
6	36-002-1 (1) Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, hőszigetelés előtt 295,8 m2
7	36-002-11.1-0411030 (5) ÖN Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzzanyaggal, kézi erővel weber 705 KPS cementes gúz, Kód: P705 295,8 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	36-005-21.2.4.2-0148624 (47) ÖN Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel SAKRET SK-R 2,0 szilikátvakolat dörzsölt 2,0 mm III. színcsoport	295,8	m2
9	36-007-9.2-0417936 (3) ÖN Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból SAKRET BSP-2 Lábazati díszítő vakolat 2 mm	6,5	m2
10	42-011-2.2.1.1-0211251 (46) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó	5	m2
11	42-011-2.2.1.4.1-0211258 (50) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON Expressz önterülő aljzatkiegyenlítő flexibilis, fagyálló	5	m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	42-022-1.2.1.1.1.2-0216003 (167) ÖN Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel Isomat AK-ELASTIC C2E S2 csemperagasztó, kül-beltéri, fagyálló, megcsúszásmentes, növelt bedolgozhatósági idő, extra- flexibilis C2 TE S2, fehér, Kód: 0562/3, Isomat MULTIFILL 0-5 cementbázisú fugázó falra, padlóra, 0-5 mm-ig, kül-beltérre, CG2, fehér, Kód: 0511/3 5 m ²
13	43-000-8 (8) ÖN Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádóg bontása, 100 cm kiterített szélességig 76,5 m
14	43-003-10.2.2.1-0420454 (99) ÖN Kétvízorros falfedés, íves vagy tört vonalú, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez 151-200 mm kiterített szélességben, anyagminőség: S250GD+Z275, bevonat: 25µm PE, lemezvtg.: 0,5 mm, hossz: 1000-4000 mm 76,5 m
15	K44-000-1.1 (1) Műanyag szerkezetű ablaknál fém ablakpárkány bontása szigetelés előtt 30 m
16	K44-090-33 (68) Műanyag szerkezetű párkány elhelyezése szigetelés után 30 m
17	K45-000-2.1 (7) Rácsok, korlátok, kerítések bontása, szigetelés után visszahelyezése lemázolva 4 x 4 = 16 m ² 5 db
18	M45-000-2.2 (8) Villámhárító rendszert tartó szerkezetek bontása szigetelés után visszahelyezése szervízajtóval 12,6 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
19	M45-005-1.3-0180104 (3) Homlokzaton elhelyezett hirdető táblák, zászlótartó, jelzések leszerelése, szigetelés utáni visszahelyezése 4 db
20	48-010-1.1.2.2-0113610 (6) Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm 295,8 m2
21	48-010-1.7.1.1 (37) ÖN Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati lamell kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon 9,5 m2
22	48-010-2.3.1-0312912 (73) ÖN Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él-képzésű, homlokzati XPS hőszigetelő lapokkal, tagolatlan, sík, függőleges falon MAPEI Mapetherm Elastocolor lábazat 2 cm hőszig. vastagság (MT. ragasztópasz+XPS+dűbel+Mapetherm Net+Quarzolite BaseCoat+Elastocolor Tonachino Plus 1,2mm) 5 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
23	48-021-1.51.2.2.1-0091307 (30) Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/200 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel, A B C* D* falazatokhoz, Cikkszám: 0115-10200200 (*helyszíni dübelkihúzó vizsgálat szükséges) 3.200 db
24	K62-002-21.3-0617731 (13) Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, járulékos földmunkával beton gerendába hézagolással, térkő és gumi burkolathoz 100 cm hosszú elemekből SEMMELOCK kerti szegély 100x20x5 cm, szürke 4 m
25	71-004-2 (4) Terveken megjelölt díszítő motívumok festése 1 kts
26	M91-000-3.1.2 (21) Növényekkel beültetett felületek bontása, kerítés mentén bokrok kiszedése, szigetelés utáni visszaültetése 2 db
Munkanem összesen:			